



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

### RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE

# VIA DEL MARE

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

<input checked="" type="checkbox"/> <b>RELAZIONE GENERALE</b>  <input type="checkbox"/> <b>RELAZIONI SPECIALISTICHE:</b>  <input type="checkbox"/> <b>ELABORATI GRAFICI:</b>  <input type="checkbox"/> <b>PIANI DI MANUTENZIONE</b> <input type="checkbox"/> <b>PIANI DI SICUREZZA</b> <input type="checkbox"/> <b>COMPUTI METRICI</b> <input type="checkbox"/> <b>CRONOPROGRAMMI</b> <input type="checkbox"/> <b>ELENCHI PREZZI</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATTI E CAPITOLATI</b> <input type="checkbox"/> <b>ALTRO</b>	<input type="checkbox"/> <b>GEOLOGICA</b> <input type="checkbox"/> <b>GEOTECNICA</b> <input type="checkbox"/> <b>IDROLOGICA</b> <input type="checkbox"/> <b>ALTRE</b>	<b>PROGETTO:</b>	<b>FATTIBILITA'</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ARCHITETTONICI</b> <input type="checkbox"/> <b>STRUTTURALI</b> <input type="checkbox"/> <b>IMPIANTISTICI</b>	<b>ELABORATO:</b> <b>N° REL.03</b>	<b>PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	
		<b>RAPP.</b>	<b>DATA: 05/2018</b>	
<b>PROGETTISTA : ING. GIUSEPPE SABINI DIRIGENTE U.P. AMBIENTE E LL.PP.</b>				
<b>R.U.P.</b>	<b>DOTT.</b> _____			



**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

*Città Metropolitana di Napoli*

**RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE  
LITORANEE: VIA DEL MARE**

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

**PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA  
STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA**

Giugliano in Campania (NA), 24 Maggio 2018

## INDICE

1. Premesse .....	3
2. Contenuti essenziali del Piano .....	3

## **PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA**

### **1. PREMESSE**

Nell’ambito delle successive fasi di redazione dei Progetti Definitivo ed Esecutivo degli interventi volti alla realizzazione degli interventi di “*Riqualificazione delle aree urbane litoranee: Via del Mare*” dovrà essere predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/08.

Nella presente Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica si mettono in evidenza solo ed esclusivamente gli aspetti essenziali da tenere in conto all’atto della stesura del citato Piano da parte di tecnici abilitati (art. 91 D.Lgs. 81/08).

### **2. CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO**

Il *Piano* dovrà contenere l'analisi e la valutazione dei rischi che potranno determinarsi durante tutte le fasi lavorative.

Esso dovrà altresì definire le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Nel caso in esame le fasi di lavoro principali consistono in:

- delimitazione del cantiere;
- movimenti di terra sia di scavo che di riporto;
- realizzazione della pavimentazione stradale e delle aiuole;
- realizzazione di casseri per opere in cls armato
- sagomatura di ferri di armatura per opere in cls armato
- getto di cls
- posa in opera di rivestimento in pietrame per manufatti in c.a.
- posa in opera di collettori fognari di diverse dimensioni e tipologie;

- posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per approvvigionamento e distribuzione idrica e con funzioni antincendio;
- segnaletica orizzontale e verticale

Pertanto, nella in fase esecutiva di progettazione, si dovrà avere cura nel valutare e nell’indicare dettagliatamente i possibili rischi connessi alle singole lavorazioni su riportate, e indicando per ciascuna di esse le precauzioni che le maestranze dovranno osservare nell’espletamento in sicurezza delle proprie mansioni.

Tali precauzioni dovranno essere, in primo luogo, di tipo organizzativo, volte cioè a ridurre i possibili rischi attraverso una corretta organizzazione del cantiere.

Nel caso non sia possibile evitare e/o diminuire le situazioni di rischio, dovranno essere individuati e garantiti tutti i possibili dispositivi di protezione individuale atti a mitigare il pericolo stesso.

Inoltre, dovranno essere individuati ed evidenziati tutti gli interventi da apportare al fine di garantire l’incolumità del personale impegnato nell’esecuzione dell’opera a fronte dei rischi provenienti dagli ambienti esterni.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dovrà altresì valutare analiticamente i costi della sicurezza, che nel presente *Progetto Di Fattibilità Tecnica ed Economica* sono stati stimati, in totale, pari al 4% del calcolo sommario complessivo dell’importo dei lavori da farsi, che assommano in complessivi € 8.212.179,97.

Pertanto, l’importo complessivo degli oneri della sicurezza, risulta essere pari a circa € 318.919,61, di cui € 79.729,90 per oneri della sicurezza intrinseci, ossia già contemplati nelle voci di tariffa, e € 239.189,71 per oneri speciali della sicurezza, i quali non risultano essere contemplati nella stima diretta dei lavori.

Giugliano in Campania (NA), 24 maggio 2018

Il Dirigente dell’Unità di Progetto  
Ambiente e Lavori Pubblici

ing. Giuseppe Sabini