

Comune di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

PUA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA AD INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' MASSERIA RAMMIERE VECCHIO DENOMINATO "PAFRAL"

Adeguamento del PUA PAFRAL (31.12.2012) al progetto di viabilità a sostegno della Base Nato di cui alla Delibera C.S.N.813/2014

Progettista: Arch.Dario Bracci

Proprietà: SOC. PAFRAL S.R.L.

Relazioni


R1	Relazione illustrativa
R2	N.T.A. norme tecniche di attuazione
R3	Schema di convenzione urbanistica
R4	Titoli di proprietà
R5	Valutazione Ambientale
R6	Descrizione e calcolo opere di urbanizzazione primaria
R7	Computo metrico opere di urbanizzazione primaria

Elaborati di analisi

A1	Inquadramento territoriale
A2	Stralcio P.R.G.-Stralcio Catastale - Stralcio areofotogram.
A3	Documentazione fotografica Rilievo celerimetrico con curve di livello e confini
A4	Particolare catastale con elenco ditte e limite PUA
A5	Verifica di compatibilità geologica

Elaborati di progetto

P1	Schemi quotati planimetrici ed altimetrici con destinazioni d'uso.
P2	Planimetria con quote altimetriche, viabilità ed aree a parcheggio.
P3	Planimetria su mappa catastale ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria
P4	Profili altimetrici di progetto
P5	Planimetria aree ed opere urbanizzazione secondaria
P6	Lottizzazione
P7	Schema frazionamento PUA
P8	Planovolumetria (Sagome indicative dei fabbricati)
P9	Disegni costruttivi delle opere di urbanizzazione primaria
P10	Impianto di Biodepurazione con eliminazione del refluo



R7

COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Data 30/07/2018

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto Opere di Urbanizzazione PUA PAFRAL

COMMITTENTE: Soc. PAFRAL s.r.l.

Data, _____

IL TECNICO
arch. Dario Bracci

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 U02.004	Scavo di scoticamento per uno spessore medio di 40 cm consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, compreso di carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa PARCHEGGIO art.5 COMMERCIO PARCHEGGIO art.5 UFFICI PARCHEGGIO art.3 RESIDENZE					2'400,00 320,00 1'325,00		
	SOMMANO m ²					4'045,00	0,72	2'912,40
2 U02.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) PARCHEGGIO art.5 COMMERCIO PARCHEGGIO art.5 UFFICI PARCHEGGIO art.3 RESIDENZE	2400,00 320,00 1325,00			0,400 0,400 0,400	960,00 128,00 530,00		
	SOMMANO mc					1'618,00	2,36	3'818,48
3 R01.022	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro PARCHEGGIO art.5 COMMERCIO PARCHEGGIO art.5 UFFICI PARCHEGGIO art.3 RESIDENZE	2400,00 320,00 1325,00			0,400 0,400 0,400	960,00 128,00 530,00		
	SOMMANO m ³					1'618,00	5,00	8'090,00
4 R01.019a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 2 [mc 1 618.00]					1'618,00		
	SOMMANO m ³					1'618,00	5,23	8'462,14
5 U02.025a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato (... 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 PARCHEGGIO art.5 COMMERCIO PARCHEGGIO art.5 UFFICI PARCHEGGIO art.3 RESIDENZE					2'400,00 320,00 1'325,00		
	A R I P O R T A R E					4'045,00		23'283,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4 '045,00		23 '283,02
6 U02.030	<p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento</p> <p>PARCHEGGIO art.5 COMMERCIO PARCHEGGIO art.5 UFFICI PARCHEGGIO art.3 RESIDENZE</p>	2400,00 320,00 1325,00				4 '045,00 720,00 96,00 397,50	0,57	2 '305,65
7 E22.028d	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli per circoscrivere inferiori a 1 m²: spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori</p> <p>PARCHEGGIO art.5 COMMERCIO PARCHEGGIO art.5 UFFICI PARCHEGGIO art.3 RESIDENZE</p>					1 '213,50 2 '400,00 320,00 1 '325,00	14,41	17 '486,54
8 NP19	<p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere sensoriali composte da 2 elementi codice rettilineo, un elemento codice attenzione e scivolo per il superamento dislivello Per marciapiedi</p>					4 '045,00 12,00	25,17	101 '812,65
9 NP32	<p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p>Dispositivi di sicurezza</p>					12,00 2,00	210,00	2 '520,00
10 E01.005a	<p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p>Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m</p> <p>PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO COMMERCIO PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO UFFICI PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO RESIDENZE</p>	220,00 20,00 100,00	0,50 0,50 0,50	0,500 0,500 0,500	0,800 0,800 0,800	44,00 4,00 20,00	5 '000,00	10 '000,00
	A R I P O R T A R E					68,00		157 '407,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,00		157'407,86
11 U01.027b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... nuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 50x50x50 cm ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO COMMERCIO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO UFFICI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO RESIDENZE</p>					68,00	37,18	2'528,24
						8,00		
						2,00		
						6,00		
12 U01.036	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Vedi voce n° 11 [cad 16.00]</p>					16,00	53,22	851,52
						16,00		
13 U01.034a	<p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo ad uso carrabile, in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50 x 50 cm Vedi voce n° 12 [kg 16.00]</p>					16,00	1,55	24,80
						16,00		
14 U01.024b	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme ... letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 4 kN\m²: del diametro di 125 mm PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO COMMERCIO PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO UFFICI PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO RESIDENZE</p>					16,00	34,56	552,96
						16,00		
15 U01.026	<p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p>Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme ... letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 4 kN\m²: del diametro di 125 mm PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO COMMERCIO PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO UFFICI PER ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO RESIDENZE</p>					220,00		
						20,00		
						100,00		
						340,00	10,47	3'559,80
16 E01.005a	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/ mc ovvero con malta fluida preconfezionata per riempimenti, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature PARCHEGGIO COMMERCIO PARCHEGGIO UFFICI PARCHEGGIO RESIDENZE</p>	0,20	0,20	220,000		8,80		
		0,20	0,20	20,000		0,80		
		0,20	0,20	100,000		4,00		
						13,60	72,72	988,99
	A R I P O R T A R E							165'914,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165 '914,17
	escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Per Adduzione principale H2O Per raccordi	95,00 40,00	0,50 0,50	1,200 1,200		57,00 24,00		
	SOMMANO mc					81,00	37,18	3 '011,58
17 U01.029b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... 'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabili 100x100x120 cm Per Adduzione principale Per raccordi					3,00 4,00		
	SOMMANO cad					7,00	263,83	1 '846,81
18 U01.005e	Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP e sigla della materia ... ra finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: per pressioni PN 10: del diametro di 50 mm Per Adduzione Principale Per Raccordi					95,00 40,00		
	SOMMANO m					135,00	3,89	525,15
19 U01.026	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/ mc ovvero con malta fluida preconfezionata per riempimenti, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature Per letto di posa tubazioni Per letto di posa tubazioni allacciamenti Per rinfianco pozzetti	0,15 0,15 0,40	0,40 0,40 7,00	95,000 40,000		5,70 2,40 2,80		
	SOMMANO mc					10,90	72,72	792,65
20 U01.040	Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento in ghisa sferoidale prodotto secondo le norme UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001 costituito da telaio di forma quadrata ... ogni onere e magistero per rendere l'opera completa: classe di carrabilità C 400 dimensioni esterne telaio 850 x 850 mm Per rete di adduzione Per allacciamenti					3,00 4,00		
	SOMMANO cad.					7,00	243,77	1 '706,39
21 E01.005a	Scavo a sezione obbligatoria, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Per Adduzione principale rete Enel Per pozzetti	80,00 2,00	0,50 1,50	1,500 1,500	1,500	60,00 6,75		
	A R I P O R T A R E					66,75		173 '796,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,75		173 '796,75
22 U01.029b	SOMMANO mc Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... 'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabili 100x100x120 cm Per Adduzione principale enel					66,75	37,18	2 '481,77
						2,00		
23 L02.083c	SOMMANO cad Cavidotto in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente con manicotto ad un'estremità, del diametro nominale di: 80 mm Per Adduzione principale					2,00	263,83	527,66
						80,00		
24 U01.026	SOMMANO m Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/ mc ovvero con malta fluida preconfezionata per riempimenti, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature Per letto di posa tubazioni Per rinfianco tubazioni Per rinfianco pozzetti	0,15	0,40	80,000		4,80		
		0,15	0,15	80,000		1,80		
		0,40	2,00			0,80		
25 U01.040	SOMMANO mc Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento in ghisa sferoidale prodotto secondo le norme UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001 costituito da telaio di forma quadrata ... ogni onere e magistero per rendere l'opera completa: classe di carrabilità C 400 dimensioni esterne telaio 850 x 850 mm Per rete di adduzione principale enel					7,40	72,72	538,13
						2,00		
26 E01.005a	SOMMANO cad. Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Per Adduzione principale GAS Per raccordi	95,00	0,50	1,200		57,00		
		20,00	0,50	1,200		12,00		
						69,00	37,18	2 '565,42
	A R I P O R T A R E							180 '683,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							180 '683,67
27 U01.029b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... 'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabili 100x100x120 cm Per Adduzione principale GAS Per raccordi					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	263,83	1 '319,15
28 U01.005e	Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP e sigla della materia ... ra finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: per pressioni PN 10: del diametro di 50 mm Per Adduzione Principale GAS Per Raccordi					95,00 20,00		
	SOMMANO m					115,00	3,89	447,35
29 U01.026	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/ mc ovvero con malta fluida preconfezionata per riempimenti, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature Per letto di posa tubazioni Per letto di posa tubazioni allacciamenti Per rinfianco pozzetti	0,15 0,15 0,40	0,40 0,40 5,00	95,000 20,000		5,70 1,20 2,00		
	SOMMANO mc					8,90	72,72	647,21
30 U01.040	Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento in ghisa sferoidale prodotto secondo le norme UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001 costituito da telaio di forma quadrata ... ogni onere e magistero per rendere l'opera completa: classe di carrabilità C 400 dimensioni esterne telaio 850 x 850 mm Per rete di adduzione principale GAS					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	243,77	1 '218,85
31 U01.029b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... 'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabili 100x100x120 cm Per Adduzione principale TELECOM Per raccordi					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	263,83	1 '319,15
32 E01.005a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m							
	A R I P O R T A R E							185 '635,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							185 '635,38
	Per Adduzione principale TELECOM	116,00	1,00	1,000		116,00		
	Per raccordi	10,00	0,50	1,000		5,00		
	SOMMANO mc					121,00	37,18	4 '498,78
33 NP30	QUADRI DI DERIVAZIONE TELECOM					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1 '500,00	3 '000,00
34 L02.083c	Cavidotto in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente con manicotto ad un'estremità, del diametro nominale di: 80 mm							
	Per Adduzione principale TELECOM					116,00		
	Per raccordi					10,00		
	SOMMANO m					126,00	3,58	451,08
35 U01.026	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/ mc ovvero con malta fluida preconfezionata per riempimenti, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature							
	Per letto di posa tubazioni	0,15	0,40	116,000		6,96		
	Per letto di posa tubazioni allacciamenti	0,15	0,40	10,000		0,60		
	Per rinfianco pozzetti	0,40	5,00			2,00		
	SOMMANO mc					9,56	72,72	695,20
36 U01.040	Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento in ghisa sferoidale prodotto secondo le norme UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001 costituito da telaio di forma quadrata ... ogni onere e magistero per rendere l'opera completa: classe di carrabilità C 400 dimensioni esterne telaio 850 x 850 mm							
	Per rete telecom					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	243,77	1 '218,85
37 L02.017f	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 2035), contenuta emissione di g ... 22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ TETRAPOLARE sezione 4 x 16 mmq							
	Per P.I.PARCHEGGIO COMMERCIO		300,00			300,00		
	Per P.I. PARCHEGGIO UFFICI		50,00			50,00		
	Per P.I. PARCHEGGIO RESIDENZE		100,00			100,00		
	SOMMANO m					450,00	6,09	2 '740,50
38 L05.003d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq							
	A R I P O R T A R E							198 '239,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198 '239,79
	PER PARCHEGGI		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	3,86	1 '737,00
39 NP6	Armatura per illuminazione stradale verniciata Per P.I. PARCHEGGI					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	400,00	6 '400,00
40 NP10	Giunto di derivazione realizzato con muffola in gel Per P.I. PARCHEGGI					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	62,47	999,52
41 U05.004b	Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato: 250 W, lumen 27.500 Per P.I. PARCHEGGI					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	30,30	484,80
42 NP5	Palo per Pubblica Illuminazione altezza 10mt Per P.I. PARCHEGGI					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	724,53	11 '592,48
43 L05.013a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... e dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del reinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m Per P.I. PARCHEGGI					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	83,20	1 '331,20
44 NP28	Sistemazione a verde con aiuole ornamentali PER PARCHEGGI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12 '000,00	12 '000,00
45 NP33	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CABINA ENEL 700 KW					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	60 '000,00	180 '000,00
46 NP9	realizzazione di muro di recinzione costituito da fondazione in cemento armato , paretina in C.C.A. , barriera metallica e rivestimento in pietra di tufo. Muro di recinzione					546,00		
	SOMMANO m					546,00	240,00	131 '040,00
47 NP34	OPERE GENERALI DI ACCANTIERAMENTO ED IMPREVISTI							
	A R I P O R T A R E							543 '824,79

